



# बबई गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय



पत्र सङ्ख्या :-

चलानी नं. :-

## सार्वजनिक निर्माण कार्यको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिति २०८२।०१।२५

१) यस गाउँपालिकाको वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत तपशिल बमोजिमको निर्माण कार्य गर्नु पर्ने भएकोले सूचिकृत, इच्छुक र इजाजत प्राप्त फर्म कम्पनी संस्थाले देहाय बमोजिमको शर्तहरूको अधिनमा रहि रितपूर्वकको स्पेशिफिकेशन सहित दररेट पेश गर्नु हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

| सि.नं. | आयोजनाको नाम                              | लागत अनुमान<br>मु.अ.कर बाहेक | दर रेट पेश गर्ने अन्तिम मिति  | मुचुल्का खुलुवा<br>मिति               | कैफियत    |
|--------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| १      | अपुरो वडा नम्बर ४<br>कार्यालय भवन निर्माण | ३,०९,६३२.५५                  | २०८२।०१।३१ गते<br>दिउसो २ बजे | २०८२।०१।३१<br>गते दिउसो ३ बजे<br>सम्म | दरभाउपत्र |
| २      | वडा कार्यालय घेरबार वडा<br>नम्बर ४        | ४,२६,७७६.०९                  |                               |                                       |           |
| ३      | अपुरो वडा नम्बर २<br>कार्यालय भवन निर्माण | ३,०९,४९६.९३                  |                               |                                       |           |

२) दररेट पेश गर्ने फर्मले अनिवार्यरूपमा दररेट पेश गर्ने व्यहोराको लिखित निवेदन, फर्म दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी, आ.व.२०८०/०८१ सम्मको करचुक्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी सहित निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।

३) BOQ मा आफुले कबोल गरेको रकम अंक र अक्षरमा स्पष्ट बुझिने गरी पेश गर्नुपर्नेछ, केरमेट भएको दररेट मूल्यांकनमा समावेश गरिने छैन ।

४) दररेट पेश गर्ने फर्महरूले थप जानकारी र BOQ बबई गाउँपालिका को website: [www.babaimun.gov.np](http://www.babaimun.gov.np) तथा बबई गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयबाट लिन सक्नुहुने छ ।

५) अन्य कार्यविधिहरू सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ । संशोधन सहित: तथा नेपाल सरकारका अन्य प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछन् ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
२०८२/१/२५  
जेत नारायण कँडेल  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

"हाम्रो उत्पादन हाम्रो बजार समूहको आधार, सन्तुलित कर अनुशासित जनता आत्मनिर्भर स्थानीय सरकार"  
फोन नं. ०८२-४०३०६९ (अध्यक्ष), ०८२-४०३०७० (उपाध्यक्ष), ०८२-४०३०६८ (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत)  
इमेल : [ito.babaimun@gmail.com](mailto:ito.babaimun@gmail.com), [info@babaimun.gov.np](mailto:info@babaimun.gov.np)  
वेबसाईट : <https://babaimun.gov.np>

बबइ गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय  
हापुरे दाङ  
लुम्बिनी प्रदेश नेपाल  
BILL OF QUANTITY

रजेश देवकोटा  
इन्जिनियर (अधिकृत सातौं)

बसन्त श्रेष्ठ  
रा.सब. इन्जिनियर

Project Name:- Apuro Warda no.2 Karyalayko Bhawan Nirman  
Project Location: Babai-2, Sitapur Dang  
Types of Work:Brick Work ,Plaster Work,Painting work,wood Work

आ.व. २०८१।०८२

| S.N. | Description Of Work                                                              | Quantity | Unit | Rate | Rate in Word | Amount | Remarks |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|--------------|--------|---------|
| 1    | To Laying First Class Brick Work In Foundation Wall & Super Structure Wall (1:4) | 0.430    | cum  |      |              |        |         |
| 2    | 12.5mm Ceiling Plaster work(1:4)                                                 | 17.570   | sq.m |      |              |        |         |
| 3    | 12.5mm wall Plaster work(1:4)                                                    | 122.560  | sq.m |      |              |        |         |
| 4    | Readymade Enamel Paint Two Coat With Primer ( Same as plaster)                   | 559.750  | sq.m |      |              |        |         |
| 5    | Timber work for Door & Windows                                                   | 0.0383   | cum  |      |              |        |         |
| 6    | 38mm Sal Frame with 6mm Commercial plywood panel shutter Shutter For Door        | 1.60     | sq.m |      |              |        |         |
| 7    | Aluminum sliding windows of section (88x38x1.1)                                  | 13.500   | sq.m |      |              |        |         |
|      |                                                                                  |          |      |      | Sub-Total    |        |         |
|      |                                                                                  |          |      |      | VAT @ 13%    |        |         |
|      |                                                                                  |          |      |      | Total        |        |         |

Amount in Words:

Name Of Firm:  
Address  
Contact No:  
Signature:  
Stamp:

राजेश देवकोटा  
इन्जिनियर (अभियंता सार्वजनिक)

बबई गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय  
हापुरे दाङ  
लुम्बिनी प्रदेश नेपाल

21/01/2082  
सहस्र  
प्रमुख-इन्जिनियर

Signature

Project Name:- Apuro Warda no.4 Karyalaya Bhawan Nimman  
Project Location: Babai-4

Types of Work:Plaster Work & painting Work  
Fiscal Year:- 2081-082

| S.N.      | Description Of Work                                             | Quantity | Unit | Rate | Rate in Word | Amount | Remarks |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------|------|------|--------------|--------|---------|
| 1         | 12.5mm wall Plaster work(1:4)                                   | 226.39   | sq.m |      |              |        |         |
| 2         | Ready/made Enamel Paint Two Coat With Primer ( Same as plaster) | 508.18   | sq.m |      |              |        |         |
| 3         | Aluminium sliding windows of section (88x38x1.1)                | 8.10     | sq.m |      |              |        |         |
| 4         | CGI coloured Roofing Sheet                                      | 18.38    | sq.m |      |              |        |         |
| 5         | Grill work for windows(with red oxide paint)                    | 5.40     | sq.m |      |              |        |         |
| Sub-Total |                                                                 |          |      |      |              |        |         |
| VAT @ 13% |                                                                 |          |      |      |              |        |         |
| Total     |                                                                 |          |      |      |              |        |         |

Name Of Firm:  
Address  
Contact No:  
Signature:  
Stamp:

बबई गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

हापुरे दाङ  
लुम्बिनी प्रदेश नेपाल

BILL OF QUANTITY

सुशिला बोहरा  
अ.सब-इन्जिनियर

अ.सब-इन्जिनियर

Project Name:- Warda Kanyalaya Gherba  
Project Location: Babai-4  
Types of Work: Brick Work , Stone Work , Rcc work

Fiscal Year:- 2081-082

| S.N.        | Description Of Work                                                 | Quantity | Unit  | Rate        | Rate in word | Amount | Remarks |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------|--------------|--------|---------|
| A.          | Provisional Sum                                                     |          |       |             |              |        |         |
| 1           | All Necessary Lab test to be carried in following works             | 1.00     | ps    |             |              |        |         |
| B.          | Structural Works                                                    |          |       | Ps-Subtotal |              |        |         |
| 1           | Earthwork in Excavation for RCC pillar & Wall Foundation foundation | 17.25    | Cu.m. |             |              |        |         |
| 2           | Stone Soling Work                                                   | 2.01     | cu.m  |             |              |        |         |
| 3           | PCC Work (1:2:4)                                                    | 3.31     | cu.m  |             |              |        |         |
| 4           | Brick Work In c.m 1:4                                               | 17.65    | Cu.m  |             |              |        |         |
| 5           | Stone work in c.m. - 1:6                                            | 10.34    | cu.m  |             |              |        |         |
| 6           | PCC Work (1:2:4)                                                    | 0.58     | cu.m  |             |              |        |         |
| 7           | REBAR WORKS                                                         | 104.14   | kg    |             |              |        |         |
| Sub-Total   |                                                                     |          |       |             |              |        |         |
| VAT @ 13%   |                                                                     |          |       |             |              |        |         |
| Ps-Subtotal |                                                                     |          |       |             |              |        |         |
| Total       |                                                                     |          |       |             |              |        |         |

Amount in Words:

Name Of Firm:  
Address  
Contact No:  
Signature:  
Stamp: